



SPITALUL ORĂŞENESC LUDUS
Dr. VALER RUSSU



CERTIFICATE NO. 3468/AN0013 KJH

Ludus

Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea Spitalului Orăşenesc “Dr.Valer Russu “

Reproducerea si difuzarea sunt in exclusivitate drepturile spitalului.

CAIET DE SARCINI

Obiectul contractului :

Modernizare si renovare sediu administrativ

Amplasamentul obiectivului :

Ludus,bd. 1 Decembrie 1918 nr.20

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza oferta tehnica si financiara de catre ofertanti.

Prezentul Caiet de sarcini contine documente referitoare la specificatiile tehnice pentru executarea lucrarilor de Modernizare si renovare sediu administrativ sediu de la Spitalul Orasenesc Dr. Valer Russu Ludus.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.In acest sens orice oferta prezentata care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.

Ofertele care nu satisfac cerintele Caietului de sarcini precum si specificatiile tehnice se resping ca fiind neconforme.

Lucrari necesare :

A.Arhitectura

1.Demontat tamplarie lemn(usi/ferestre)	mp	36,4
2.Montat usi PVC	mp	30,4
3.Montat ferestre PVC	mp	1,3
4.Montat usi lemn	mp	5,7
5.Demontat ziduri	mc	7,4

6.Desfacut placaje gresie/faianta	mp	58
7.Reparatii tencuieli	mp	87
8.Reparat spaleti usi/ferestre	m	124
9.Gletuit pe tencuieli	mp	474
10.Zugravit cu lavabila	mp	1146
11.Montat faianta	mp	61,1
12.Montat parchet laminat	mp	132
13.Montat plinta	m	172
14.Montat folie anticondens	mp	147
15.Montat gresie	mp	16,3
16.Montat coltare	m	188
17.Indepartat vopsea ulei	mp	92,4
18.Demontat plinte lemn	m	189
19.Executat santuri in zidarie	m	124
20.Astupat santuri in zidarie	m	124
B.Instalatii sanitare		
1.Demontat instalatii sanitare	buc	10
2.Demontat tresee inst.sanitare/canalizare	m	44
3.Montat oglinzi	buc	3
4.Montat suport hartie	buc	3
5.Montat teava canalizare Ø32	m	16
6. Montat teava canalizare Ø50	m	12
7.Montat teava PPR Ø25	m	63

8.Montat vas WC	buc	3
9.Montat rezervor WC	buc	3
10.Montat capac WC	buc	3
11.Montat lavoar	buc	4
12.Montat baterie lavoar	buc	4
13.Montat robinet	buc	10
14.Montat fittinguri PPR	buc	36
C.Instalatii electrice		
1.Montat tub protectie Ø16 ingropat	m	164
2.Montat conductor Ø1,5 mmp	m	434
3. Montat conductor Ø2,5 mmp	m	184
4.Montat intrerupator ST	buc	7
5.Montat intrerupator PT	buc	9
6.Montat priza PT	buc	22
7.Montat doze ramificatie	buc	38
8.Montat corp iluminat(lampa fluorescenta)	buc	7
9.Montat tuburi fluorescente	buc	19
10.Demontat corpuri de iluminat	buc	26
11.Montat ventilator plafon	buc	2
12.Montat tub flexibil Ø100 pt. ventilatie	buc	2

Cerinte minime:

Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor pana la receptia finala

-Respectarea specificatiilor tehnice din Caietul de sarcini

-Durata lucrarilor-se stabileste prin contract

Prezentul Caiet de sarcini contine regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica in conformitate cu cerintele autoritatii contractante .

Contractul intra in vigoare dupa semnarea acestuia de catre partile contractante si constituirea garantiei de buna executie.Garantia lucrarilor va fi de 24 luni de la incheierea procesului verbal la terminarea lucrarilor,fara obiectiuni.

Executantul este raspunzator de evacuarea molozului si deseurilor rezultate de la lucrare si va preda amplasamentul curat.

Produsele utilizate pentru realizarea lucrarilor vor corespunde reglementarilor /standardelor nationale,europene sau internationale ,dupa caz,cerintele impuse in caietele de sarcini fiind considerate minimale.Produsele vor respecta normele de protectie a mediului inconjurator.

La lucrarile de constructii se vor folosi produse,procedee si echipamente pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare.

Manager,
Ec.Utiu Claudia



Director fin.-contabil,
Ec.Lechintan Ramona



Sef birou AAT,
Ing.Puia Calin

